

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายหัวไผ่ลุ่มบุญ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๖,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๓๗๓,๑๑๑.๓๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสถิตย์ ต้นสกุล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายทศพร ภูไทย กรรมการ
 - ๗.๓ นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์ กรรมการ


สรุปราคาากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง เลียบถนนสายหัวไผ่ลุงบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,373,111.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ปกติ
	รวมราคากลาง หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์	1,373,111.36	

หมายเหตุ


ประมาณราคา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่ 29.84 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสถิตย์ ดันสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายทศพร ภูไทย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลอด.เลียบถนนสาย หัวไผ่ลุย หมู่ที่1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเสาเข็มคอนกรีต 1.1 เสาเข็มไอ ขนาด 0.26x0.26x8.00 ม. 1.2 เสาเข็มไอ ขนาด 0.26x0.26x6.00 ม.	ตัน	129.00	2,281.00	294,249.00	1.3607	3,103.75	400,384.61	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	57.71	2,736.95	157,949.38	1.3607	3,724.16	214,921.72	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต 3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. 3.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. 3.3 เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	ตัน	0.48	29,358.88	14,092.26	1.3607	39,948.62	19,175.33	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	202.25	56.07	11,340.15	1.3607	76.29	15,430.54	
4	งานไม้แบบโครงสร้าง 4.1 งานไม้แบบโครงสร้าง	ตร.ม.	443.02	307.30	136,140.04	1.3607	418.14	185,245.75	
	4.2 งานตะปู	กก.	110.76	23.50	2,602.86	1.3607	31.97	3,541.71	
5	งานติดตั้งแผ่นคอนกรีต /	แผ่น	512.00	55.00	28,160.00	1.3607	74.83	38,317.31	
6	งานดินถมหลังกำแพงกันดิน /	ลบ.ม.	216.00	125.21	27,045.36	1.3607	170.37	36,800.62	
7	งานหินคลุกหลังกำแพงกันดิน /	ลบ.ม.	28.80	306.93	8,839.58	1.3607	417.63	12,028.01	
8	ป้ายเหล็กโครงการ /	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมราคากลาง								1,373,111.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
(นายสตีฟ ต้นสกุล)

นายชาญโยธินานูงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทศพร ภูไทย)

นายชาญโยธินานูงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ เมารัตน์)

นายชาญโยธินานูงาน

กรรมการ