

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ตำบลนครปฐม
เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะพาน และกำแพงกันดิน คสล.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทวีศักดิ์ ทิพย์สินวล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธยา เทียนเครือ	กรรมการ
๖.๓ นายทศพร ภูไทย	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน ช่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คลส.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่ที่ 5 ต.นครปฐม เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินประมาณ	360,971.20	Factor F
2	ค่า FACTOR F 1.3624	130,815.96	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	491,787.16	- พื้นที่ ปกติ
	ปรับแก้เหลือ		
	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	491,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิทศักดิ์ ทิพย์สินवल)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายยุทธยา เทียนเครือ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทองทอง ภูไทย)

โครงการ ข่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่ที่ 5 ต.นครปฐม เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ขนาดพื้นที่ 1,080.00 ตารางเมตร ความหนา 0.05 เมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน Deep Patch	640.00	ตร.ม.	73.67	47,148.80	48.55	31,072.00	78,220.80	(หนา 15 ซม.)
2	งานผิวทาง								
	- Prime Coat บนผิวทาง	640.00	ตร.ม.	20.90	13,376.00	7.02	4,492.80	17,868.80	
	- ผิวทางแอสฟัลท์ติก (ปูบน Prime Coat)	640.00	ตร.ม.	189.90	121,536.00	14.69	9,401.60	130,937.60	(หนา 5 ซม.)
	- Tack Coat บนผิวทาง	440.00	ตร.ม.	6.12	2,692.80	6.81	2,996.40	5,689.20	
	- ผิวทางแอสฟัลท์ติก (ปูบน Tack Coat)	440.00	ตร.ม.	189.90	83,556.00	11.52	5,068.80	88,624.80	(หนา 5 ซม.)
3	งานตีเส้นจราจร								
	- งาน RUMBLE STRIPS	15.60	ตร.ม.	400.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	- งานสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น 3 เส้น.	119.25	ตร.ม.	280.00	33,390.00	-	-	33,390.00	(กว้าง 15 ซม.)
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							360,971.20	